

2026 年计价解释问题汇编（三）

1.《江苏省建筑与装饰工程消耗量》第一章“支撑下挖土”子目适用于哪种情形。

答：“支撑下挖土”子目适用于有横支撑的深基坑开挖，一般考虑因设置水平方向支撑，土方开挖后无法直接外运，需吊机运输或其他形式多次倒运至地面的情况。

2.执行《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）时，表面为涂料、墙纸、墙布等时，是否可执行板面钉眼封点防锈漆子目。

答：板面钉眼封点防锈漆子目适用于表面为涂料、墙纸、墙布且需要在板面钉眼位置封点防锈漆的情况。

3.执行《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）《江苏省建筑与装饰工程消耗量》时，哪些机械可以计算大型机械进退场费用。

答：可计取进退场费的大型机械种类，详见《省住房城乡建设厅关于发布〈江苏省建筑与装饰工程消耗量〉〈江苏省市政工程消耗量〉〈江苏省通用安装工程消耗量〉及配套文件的通知》（苏建价〔2026〕76 号）附件 5《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》中“特、大型机械场外运输及组装、拆卸消耗量”列出的机械。

4.《江苏省市政工程消耗量》，管网工程册 5-2-422~5-2-425 子目的粘接胶含量分别为 4.2kg，5.2kg，8.2kg，12.4kg，此含量是否有误。

答：《江苏省市政工程消耗量》管网工程册 5-2-422~5-2-425 子目的粘接胶含量分别为 4.2kg, 5.2kg, 8.2 kg, 12.4kg 含量有误，应分别调整为 0.0042kg, 0.0052kg, 0.0082kg, 0.0124kg。

5.《江苏省市政工程消耗量》，管网工程册 5-2-424(管外径 50mm 以内)的人工含量比 5-2-423(管外径 32mm 以内)和 5-2-425(管外径 75mm 以内)均高，是否有误。

答：《江苏省市政工程消耗量》，管道册 5-2-424(管外径 50mm 以内)的人工含量应为普工 0.009 工日，一般技工 0.018 工日，高级技工 0.003 工日。

6.《市政工程工程量计算规范》(GB/T50857-2024)的现浇侧(平、缘)石和安砌侧(平、缘)石项目清单(040204004, 040204005)，工程量计算规则表述为：按设计图示尺寸以长度计算，该长度是否要扣除雨水口(雨水算子)的长度。

答：按设计图示尺寸以长度计算不扣除雨水口(雨水算子)的长度。设置雨水口(雨水算子)而引起侧(平、缘)石清单工程量与实际需要的侧(平、缘)石长度不符的，在综合单价组价中考虑。